

福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章或资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

造价工程师： _____
(签字盖专用章)

编制时间： 2026年07月23日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
门诊住院楼							
第五病区							
装饰工程							
		拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除	(1)饰面材料种类:塑胶地板	m2	4.186		
2	011608001001	铲除油漆涂料面	(1)铲除部位名称:原始房间内墙面	m2	100.977		
3	011610001001	门窗拆除	(1)构件名称:铝合金窗 (2)材质:铝合金玻璃窗 (3)门窗面积:3.204m2	樘	2.000		
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:石膏面 (2)龙骨及饰面种类:金属龙骨	m2	41.060		
5	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂按5Km	m3	6.134		
		地面工程					
6	011108001001	石材零星项目	(1)工程部位:卫生间门槛 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:100mm*1500mm*20mm	m2	0.150		
7	011102003001	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm防滑	m2	3.740		
8	010904001001	楼(地)面卷材防水	(1)卷材品种、规格、厚度:5厚SBS改性沥青防水卷材 (2)卫生间	m2	3.890		
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚I型水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)卫生间	m2	3.890		
10	011105006001	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:60mm (2)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛不锈钢	m	20.560		
		墙面工程					
11	011406001001	抹灰面油漆涂料	(1)部位:房间 (2)腻子种类、遍数:	m2	51.880		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			两遍腻子 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):腻子两遍, 涂料两遍				
12	010903001001	墙面卷材防水	(1)卷材品种、规格、厚度:5厚SBS改性沥青防水卷材 (2)防水层数:1层 (3)卫生间	m2	11.232		
13	010903002001	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚I型水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)卫生间	m2	11.232		
14	011204003003	块料墙面	(1)墙体类型:卫生间内墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300×600瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:美缝	m2	11.966		
15	011210003001	玻璃隔断	(1)玻璃品种、规格、颜色:6+1.52PVB+6钢化夹层玻璃	m2	4.370		
16	011210002001	金属隔断	(1)骨架、边框材料种类、规格:100*100*2镀锌钢管 (2)隔板材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢板	m2	6.484		
		天棚工程					
17	011302001001	天棚吊顶	(1)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨(不上人型) (2)面层材料品种、规格:600mm×600mm方形铝扣板 (3)压条材料种类、规格:30mm铝板收边条	m2	36.620		
18	011302001002	天棚吊顶	(1)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨(不上人型) (2)面层材料品种、规格:300mm×600mm方形铝扣板 (3)压条材料种类、规格:30mm铝板收边条	m2	3.700		
		门窗工程					
19	010804005001	金属格栅门	(1)门代号及洞口尺寸:不锈钢防护门M2212	樘	1.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)门框或扇外围尺寸:2200mm*1200mm (3)门框、扇材质:不锈钢				
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	(1)框、扇材质:铝合金推拉窗 (2)玻璃品种、厚度: 8 6钢化玻璃	m2	6.408		
		其他工程					
21	011505010001	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格: 8 5镜面玻璃	m2	0.478		
22	011501003003	衣柜	(1)台柜规格:0.6m*2.9m*2.88m (2)材料种类、规格:18厚生态板	m	2.880		
23	01B001	定制成品不锈钢扶手	(1)扶手材料种类、规格:按图纸要求 (2)栏杆材料种类、规格:按图纸要求 (3)栏板材料种类、规格、颜色:按图纸要求 (4)定制成品不锈钢扶手	套	3.000		
		分部小计					
医疗设备							
24	01B003	护理洗澡移动床、洗澡轮椅购置	(1)护理洗澡移动床、洗澡轮椅购置	项	1.000		
25	01B004	护理床、防褥疮气垫	(1)护理床、防褥疮气垫	项	5.000		
第六病区							
装饰工程							
		拆除工程					
26	011605001002	平面块料拆除	(1)饰面材料种类:塑胶地板	m2	4.186		
27	011608001002	铲除油漆涂料面	(1)铲除部位名称:原始房间内墙面	m2	100.977		
28	011610001002	门窗拆除	(1)构件名称:铝合金窗 (2)材质:铝合金玻璃窗 (3)门窗面积:3.204m2	樘	2.000		
29	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)拆除的基层类型:石膏面 (2)龙骨及饰面种类:金属龙骨	m2	41.060		
30	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:暂按5Km	m3	6.134		
		地面工程					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
31	011108001002	石材零星项目	(1)工程部位:卫生间门槛 (2)结合层厚度、材料种类:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:100mm*1500mm*20mm	m2	0.150		
32	011102003002	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:25厚1: 3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm防滑地砖	m2	3.740		
33	010904001002	楼（地）面卷材防水	(1)卷材品种、规格、厚度:5厚SBS改性沥青防水卷材 (2)卫生间	m2	3.890		
34	010904002002	楼（地）面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚I型水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)卫生间	m2	3.890		
35	011105006002	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:60mm (2)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑钛不锈钢	m	20.560		
		墙面工程					
36	011406001003	抹灰面油漆涂料	(1)部位:房间 (2)腻子种类、遍数:两遍腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:腻子两遍，涂料两遍	m2	51.880		
37	010903001002	墙面卷材防水	(1)卷材品种、规格、厚度:5厚SBS改性沥青防水卷材 (2)防水层数:1层 (3)卫生间	m2	12.096		
38	010903002002	墙面涂膜防水	(1)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚I型水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)卫生间	m2	12.096		
39	011204003002	块料墙面	(1)墙体类型:卫生间内墙 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300×600瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:美缝	m2	11.966		
40	011210003002	玻璃隔断	(1)玻璃品种、规格、颜色:6+1.52PVB+6钢化夹层玻璃	m2	4.370		
41	011210002002	金属隔断	(1)骨架、边框材料	m2	6.484		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			种类、规格:100*100*2镀锌钢管 (2)隔板材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢板				
		天棚工程					
42	011302001005	天棚吊顶	(1)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨(不上人型) (2)面层材料品种、规格:600mm×600mm方形铝扣板 (3)压条材料种类、规格:30mm铝板收边条	m2	36.620		
43	011302001006	天棚吊顶	(1)龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨(不上人型) (2)面层材料品种、规格:300mm×600mm方形铝扣板 (3)压条材料种类、规格:30mm铝板收边条	m2	3.700		
		门窗工程					
44	010804005002	金属格栅门	(1)门代号及洞口尺寸:不锈钢防护门M2212 (2)门框或扇外围尺寸:2200mm*1200mm (3)门框、扇材质:不锈钢	樘	1.000		
45	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	(1)框、扇材质:铝合金推拉窗 (2)玻璃品种、厚度:δ6钢化玻璃	m2	6.408		
		其他工程					
46	011505010002	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:δ5镜面玻璃	m2	0.478		
47	011501003002	衣柜	(1)台柜规格:0.6m*2.9m*2.88m (2)材料种类、规格:18mm生态板	m	2.880		
48	01B002	定制成品不锈钢扶手	(1)扶手材料种类、规格:按图纸要求 (2)栏杆材料种类、规格:按图纸要求 (3)栏板材料种类、规格、颜色:按图纸要求 (4)定制成品不锈钢扶手	套	3.000		
		分部小计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
医疗设备							
49	01B007	护理洗澡移动床、洗澡轮椅购置	(1)护理洗澡移动床、洗澡轮椅购置	项	1.000		
50	01B008	护理床、防褥疮气垫	(1)护理床、防褥疮气垫	项	5.000		
门诊住院楼							
第五病区安装工程							
电气工程							
51	030404017001	配电箱	(1)名称:配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)型号:AL-1	台	1.000		
52	030411001031	配管	(1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆,接地 (5)配置形式:明配	m	35.000		
53	030411001032	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	28.680		
54	030411001033	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	4.600		
55	030411001034	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN20 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	23.560		
56	030411001035	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN25 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	20.490		
57	030411001036	配管	(1)规格:DN15 (2)名称:金属软管	m	3.000		
58	031002001009	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	4.273		
59	030413002005	凿(压)槽	(1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽	m	23.400		
60	030408001001	电力电缆	(1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×10+1×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆	m	41.880		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内				
61	030408006001	电力电缆头	(1)规格:电缆截面≤10mm ² (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯	个	2.000		
62	030411004010	配线	(1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm ² (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线	m	199.070		
63	030411004011	配线	(1)材质:铜芯 (2)规格:4mm ² (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线	m	67.470		
64	030412001008	普通灯具	(1)规格:300×600 (2)名称:三合一多功能LED平板灯	套	1.000		
65	030412001009	普通灯具	(1)规格:600×600 64W (2)名称:LED平板灯	套	5.000		
66	030404034007	照明开关	(1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装	个	2.000		
67	030404035010	插座	(1)规格:250V 10A (2)名称:普通五孔插座 (3)安装方式:暗装	个	12.000		
68	030404035011	插座	(1)规格:250V 16A (2)名称:空调插座 (3)安装方式:暗装	个	1.000		
69	030404035012	插座	(1)规格:250V 16A (2)名称:热水器插座 (3)安装方式:暗装	个	1.000		
70	030411006009	接线盒	(1)材质:塑料 (2)规格:暗装接线盒 (3)名称:接线盒安装 (4)安装形式:暗装	个	6.000		
71	030411006010	接线盒	(1)材质:塑料 (2)规格:开关插座盒 (3)名称:接线盒安装 (4)安装形式:暗装	个	16.000		
72	030411006011	接线盒	(1)材质:塑料 (2)规格:灯头盒 (3)名称:接线盒安装 (4)安装形式:暗装	个	6.000		
73	030414002001	送配电装置系统		系统	1.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
弱电工程							
74	030411001037	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	150.000		
75	031002001010	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	22.350		
76	030413002006	凿(压)槽	(1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽	m	2.500		
77	030502012001	信息插座	(1)名称:网络插座	个	1.000		
78	030501009001	路由器	(1)名称:无线AP路由器	台/套	1.000		
79	030507008001	监控摄像设备	(1)名称:监控器	台	1.000		
80	030502005005	双绞线缆	(1)名称:8芯六类线传输线 (2)敷设方式:管内	m	102.000		
81	030502005006	双绞线缆	(1)名称:UTP CAT6 (2)敷设方式:管内	m	51.000		
水卫工程							
		给水系统					
82	031001006020	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	11.330		
83	031001006021	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	0.880		
84	031001006022	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	6.140		
85	031002001011	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	3.716		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
86	031003001001	螺纹阀门	(1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:蝶阀	个	1.000		
87	031004014006	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:水龙头DN20	个/组	1.000		
88	031006012001	热水器、开水炉	(1)能源种类:电热 (2)型号、容积:电热水器安装 60L	台	1.000		
89	031004010001	淋浴器	(1)材质、规格:成套淋浴器	套	1.000		
		热水系统					
90	031001006023	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	6.850		
91	031002001012	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	1.062		
		排水系统					
92	031001006024	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 De110	m	1.230		
93	031001006044	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 De75	m	0.830		
94	031001006025	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 De50	m	1.830		
95	031004014007	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏De75	个/组	1.000		
96	031004003001	洗脸盆	(1)规格、类型:冷热水不锈钢感应式龙头洗脸盆	组	1.000		
97	031004006001	大便器	(1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器 (3)附件名称、数量:冲洗管,存水弯,防污器,大便器等	组	1.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(4)包括预留孔洞, 堵洞				
电气拆除工程							
98	030411001038	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	16.740		
99	030411001039	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	20.280		
100	030411001040	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN20 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	13.760		
101	030411004012	配线	(1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线	m	117.060		
102	030411004013	配线	(1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线	m	47.280		
103	030412001010	普通灯具	(1)规格:600×600 (2)名称:日光灯棚	套	6.000		
104	030404034008	照明开关	(1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装	个	1.000		
105	030404035013	插座	(1)规格:250V 10A (2)名称:普通五孔插座 (3)安装方式:暗装	个	10.000		
106	030404031001	小电器	(1)规格:600×600 (2)名称:吸顶风扇	个/套/ 台/	4.000		
通风空调							
		空调设备					
107	030701003005	空调器	(1)规格:3匹 (2)名称:天花机冷暖空调	台/组	1.000		
		冷凝水					
108	031001006042	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内	m	11.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:冷凝管 Φ16				
109	031001006043	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:PVC-U 排水塑料管 DN20	m	4.870		
110	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1.000		
第六病区安装工程							
电气工程							
111	030404017002	配电箱	(1)名称:配电箱 (2)安装方式:挂墙安装 (3)型号:AL-1	台	1.000		
112	030411001051	配管	(1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆, 接地 (5)配置形式:明配	m	35.000		
113	030411001052	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	28.680		
114	030411001053	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	4.600		
115	030411001054	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN20 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	23.560		
116	030411001055	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN25 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	20.490		
117	030411001056	配管	(1)规格:DN15 (2)名称:金属软管	m	3.000		
118	031002001017	管道支架	(1)管架形式:管道支架 制作安装(单件重量 100kg以内)	kg	4.273		
119	030413002009	凿(压)槽	(1)规格:砖结构(宽 mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽	m	23.400		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
120	030408001002	电力电缆	(1) 型号:WDZB-YJY (2) 规格:4×10+1×4 (3) 材质:铜芯 (4) 名称:电力电缆 (5) 电压等级(kV):1KV (6) 敷设方式、部位:管内	m	41.880		
121	030408006002	电力电缆头	(1) 规格:电缆截面≤10mm ² (2) 名称:电力电缆头 (3) 安装部位:室内 (4) 电压等级(kV):1KV (5) 材质、类型:铜芯	个	2.000		
122	030411004018	配线	(1) 材质:铜芯 (2) 规格:2.5mm ² (3) 名称:配线 (4) 型号:WDZB-BYJ (5) 配线形式:管内穿线	m	199.070		
123	030411004019	配线	(1) 材质:铜芯 (2) 规格:4mm ² (3) 名称:配线 (4) 型号:WDZB-BYJ (5) 配线形式:管内穿线	m	67.470		
124	030412001014	普通灯具	(1) 规格:300×600 (2) 名称:三合一多功能LED平板灯	套	1.000		
125	030412001015	普通灯具	(1) 规格:600×600 64W (2) 名称:LED平板灯	套	5.000		
126	030404034011	照明开关	(1) 规格:250V 10A (2) 名称:三联单控开关 (3) 安装方式:暗装	个	2.000		
127	030404035018	插座	(1) 规格:250V 10A (2) 名称:普通五孔插座 (3) 安装方式:暗装	个	12.000		
128	030404035019	插座	(1) 规格:250V 16A (2) 名称:空调插座 (3) 安装方式:暗装	个	1.000		
129	030404035020	插座	(1) 规格:250V 16A (2) 名称:热水器插座 (3) 安装方式:暗装	个	1.000		
130	030411006015	接线盒	(1) 材质:塑料 (2) 规格:暗装接线盒 (3) 名称:接线盒安装 (4) 安装形式:暗装	个	6.000		
131	030411006016	接线盒	(1) 材质:塑料 (2) 规格:开关插座盒 (3) 名称:接线盒安装 (4) 安装形式:暗装	个	16.000		
132	030411006017	接线盒	(1) 材质:塑料	个	6.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)规格:灯头盒 (3)名称:接线盒安装 (4)安装形式:暗装				
133	030414002002	送配电装置系统		系统	1.000		
弱电工程							
134	030411001057	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	150.000		
135	031002001018	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	22.350		
136	030413002010	凿(压)槽	(1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽	m	2.500		
137	030502012002	信息插座	(1)名称:网络插座	个	1.000		
138	030501009002	路由器	(1)名称:无线AP路由器	台/套	1.000		
139	030507008002	监控摄像设备	(1)名称:监控器	台	1.000		
140	030502005009	双绞线缆	(1)名称:8芯六类线传输线 (2)敷设方式:管内	m	102.000		
141	030502005010	双绞线缆	(1)名称:UTP CAT6 (2)敷设方式:管内	m	51.000		
水卫工程							
		给水系统					
142	031001006052	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	11.330		
143	031001006053	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	0.880		
144	031001006054	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN20 (5)压力试验及吹、	m	6.140		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			洗设计要求:水压试验及水冲洗				
145	031002001021	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	3.716		
146	031003001002	螺纹阀门	(1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:蝶阀	个	1.000		
147	031004014010	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:水龙头DN20	个/组	1.000		
148	031006012002	热水器、开水炉	(1)能源种类:电热 (2)型号、容积:电热水器安装 60L	台	1.000		
149	031004010002	淋浴器	(1)材质、规格:成套淋浴器	套	1.000		
		热水系统					
150	031001006055	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	6.850		
151	031002001022	管道支架	(1)管架形式:管道支架制作安装(单件重量100kg以内)	kg	1.062		
		排水系统					
152	031001006056	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 De110	m	1.230		
153	031001006057	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 De75	m	0.830		
154	031001006058	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PVC-U排水管 De50	m	1.830		
155	031004014011	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏De75	个/组	1.000		
156	031004003002	洗脸盆	(1)规格、类型:冷热水不锈钢感应式龙头洗脸盆	组	1.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
157	031004006002	大便器	(1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器 (3)附件名称、数量:冲洗管,存水弯,防污器,大便器等 (4)包括预留孔洞,堵洞	组	1.000		
电气拆除工程							
158	030411001058	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	16.740		
159	030411001059	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN15 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:暗配	m	20.280		
160	030411001060	配管	(1)材质:塑料 (2)规格:DN20 (3)名称:塑料管敷设 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配	m	13.760		
161	030411004020	配线	(1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm ² (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线	m	117.060		
162	030411004021	配线	(1)材质:铜芯 (2)规格:4mm ² (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内穿线	m	47.280		
163	030412001016	普通灯具	(1)规格:600×600 (2)名称:日光灯棚	套	6.000		
164	030404034012	照明开关	(1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装	个	1.000		
165	030404035021	插座	(1)规格:250V 10A (2)名称:普通五孔插座 (3)安装方式:暗装	个	10.000		
166	030404031002	小电器	(1)规格:600×600 (2)名称:吸顶风扇	个/套/ 台/	4.000		
通风空调							
		空调设备					
167	030701003001	空调器	(1)规格:3匹 (2)名称:天花机冷暖	台/组	1.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			空调				
		冷凝水					
168	031001006038	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:冷凝管 Φ16	m	11.000		
169	031001006039	塑料管	(1)连接形式:承插胶接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:PVC-U 排水塑料管 DN20	m	4.870		
170	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1.000		
合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
1	安全文明施工费			
2	其他总价措施费			
3	防尘喷雾措施费			
合 计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：福州市精神病人疗养院“六位一体”病区改造

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
门诊住院楼							
第五病区							
装饰工程							
1	01ZPS1002001	成品特殊保护	(1)保护层材料种类: 塑胶地面、原有不锈钢防护网	项	1.000		
2	011708001002	二次搬运	(1)搬运内容:涂料、门窗、金属面板、瓷砖、石板材、玻璃、毛毯、垃圾 (2)搬运距离:6层	项	1.000		
医疗设备							
第六病区							
装饰工程							
3	01ZPS1002002	成品特殊保护	(1)保护层材料种类: 塑胶地面、原有不锈钢防护网	项	1.000		
4	011708001003	二次搬运	(1)搬运内容:涂料、门窗、金属面板、瓷砖、石板材、玻璃、毛毯、垃圾 (2)搬运距离:5层	项	1.000		
医疗设备							
门诊住院楼							
第五病区安装工程							
电气工程							
5	031301017007	脚手架搭拆		项	1.000		
弱电工程							
6	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000		
水卫工程							
7	031301017009	脚手架搭拆		项	1.000		
电气拆除工程							
通风空调							
8	031301017017	脚手架搭拆		项	1.000		
第六病区安装工程							
电气工程							
9	031301017013	脚手架搭拆		项	1.000		
弱电工程							
10	031301017014	脚手架搭拆		项	1.000		
水卫工程							
11	031301017018	脚手架搭拆		项	1.000		
电气拆除工程							
通风空调							
12	031301017016	脚手架搭拆		项	1.000		
合 计							